



## **Bauseitige Leistungen damit wir die Fräsarbeiten ausführen können**



Wir haben diesen Informativen Flyer mit einigen wichtigen Punkten für Sie zusammengestellt. Bitte lesen Sie diesen aufmerksam durch um Unstimmigkeiten zu verhindern



Sämtliche bestehenden  
Bodenbeläge wie:  
Teppich, Parkett, Fliesen ect.  
müssen vorgängig entfernt  
sein

Sämtliche bestehenden  
Kleberresten  
von Teppichen, Parkettböden,  
Fliesen ect. müssen vorgängig  
abgeschliffen sein



Heizkreisverteiler  
mit 3/4 Zoll  
Eurokonusanschlüssen inkl.  
Kugelhanen / Befüllungs und  
Entlüftungsstutzen muss  
montiert sein



Wir benötigen einen  
Stromanschluss Typ CEE-  
Stecker 16 A, 400 V, 5-polig!  
Am besten beauftragen Sie  
einen Elektriker welcher diesen  
direkt an der Hauptverteilung  
in Ihrem Haus/Wohnung  
anschliesst





Sämtliche Flächen welche mit Bodenheizung nachgerüstet werden, müssen geräumt und Besenrein sein

Bei Arbeitsbeginn muss eine dichte Baumulde zb. 4m<sup>3</sup> oder 1m<sup>3</sup> Minimulde vor dem Haus sein



Ein funktionierender Wasseranschluss zum anschliessen eines Wasserschlauches muss vorhanden sein

Gewisse Punkte fallen weg wenn wir diese Arbeiten gem. Angebot für Sie ausführen oder organisieren!  
Für weitere Fragen oder eine Besichtigung am Objekt rufen Sie uns einfach an:

BHF-SYSTEM GmbH  
Blegistrasse 23  
6340 Baar  
(☎) 043 810 22 12